	<b>Formularz SZ „UMOWA”</b>	Strona 1 z 3	<b>F_08/01/18</b>
---	---------------------------------	--------------	-------------------

## UMOWA O DZIEŁO Nr.../2021

Zawarta w dniu ...04.2021 r. w Bolesławcu, pomiędzy:

Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 59-700 Bolesławiec, ul. Kościuszki 11, KRS 0000114136, REGON 230198030, NIP 612-000-39-49, zwane dalej **Zamawiającym**, które reprezentują:

1. Wiesław Ogrodnik – Prezes Zarządu
2. Piotr Maliszewski – Członek Zarządu

a:

.....  
.....

zwaną dalej **Wykonawcą**, którą reprezentują:

- .....

### § 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest :Wymiana okien na aluminiowe w szklawierni piecowni polegająca na demontażu istniejących fasad i okien stalowych wraz z ich utylizacją na fasady i okna aluminiowe wyposażone w zestaw siłowników w ilości 6 sztuk wraz z robotami towarzyszącymi **zwane dalej „Wymiana okien w szklawierni”**
2. **„Wymiana okien w szklawierni ”** obejmuje w szczególności:

Konstrukcja:

Całkowita powierzchnia:135,4 m<sup>2</sup>

Całkowity obwód: 140 mb

1. Np. Ponzio Pe50, PF152 HI – ściana słupowo ryglowa (długość około B=29,250 m, wysokość H=2,40m)

Kolor profili: Lakierowany standardowy 9006

Kolor okuć :Lakierowany standardowy 9006

Wypełnienia: poj. 44.2 VSG

2. Poz. Ponzio Pe50, PF152 HI – ściana słupowo ryglowa ((długość około B=12,00 m, wysokość H=2,40m)

Kolor profili: Lakierowany standardowy 9006

Kolor okuć: Lakierowany standardowy 9006

Wypełnienia: poj. 44.2 VSG

3. Poz. Ponzio Pe50, PF152 HI – ściana słupowo ryglowa ((długość około B=11,70 m, wysokość H=2,40m)

Kolor profili: Lakierowany standardowy 9006

Kolor okuć: Lakierowany standardowy 9006

Wypełnienia: poj. 44.2 VSG

Instalacja i sterowanie na 230 V - łącznie 6 kpl siłowników (sześć sztuk)

Montaż konstrukcji i szklenie od strony zewnętrznej z dachu.

Fasady słupowo – ryglowe, bezklasowe w systemie np. Ponzio Pe50, PF152 HI lub równorzędne, widoczne profile maskujące słupów i rygli.

Okna w fasadzie ( 6 sztuk) odchylane dołem na zewnątrz . Uchylenie skrzydeł za pomocą siłowników elektrycznych 230V – np.Geze EcChain





Po obwodzie fasad obróbki blacharskie z blachy aluminiowej grubości co najmniej 0,7 mm w kolorze konstrukcji o szerokości w rozwinięciu dostosowanej do fasady.

Konstrukcje aluminiowe dobrane statycznie pod kątem szkła ze szkłem bezpiecznym VSG 44.2

W kosztach należy uwzględnić prace dźwigu do transportu pionowego nowych konstrukcji i szkła na dach, utylizację demontowanego szkła oraz czyszczenie i dwukrotne malowanie konstrukcji po obwodzie w miejscu po zdemontowanej starej fasadzie przed montażem nowej fasady oraz obróbki istniejącej wyrzutni.

Podczas demontażu i montażu należy zabezpieczyć teren na poziomie hali pieców poprzez odgródzenie taśmami ostrzegawczymi i przykrycie folią terenu pod wymienianymi fasadami i oknami.

Montaż nie obejmuje instalacji zasilającej do siłowników. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna u Zamawiającego.

Podczas demontażu i montażu należy zabezpieczyć teren na poziomie hali pieców poprzez odgródzenie taśmami ostrzegawczymi i przykrycie folią terenu pod wymienianymi fasadami i oknami.

Montaż nie obejmuje instalacji zasilającej do siłowników. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna u Zamawiającego.

3. Koszty dodatkowe związane z montażem ponosi Wykonawca.
4. Koszty utylizacji okien i fasad po ich demontażu obciążają Wykonawcę.

## § 2


### Wynagrodzenie i rozliczenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają całkowite ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:  
BRUTTO:..... zł  
(słownie brutto): .....  
NETTO: ..... zł  
(słownie netto): .....  
w tym VAT (23%): ..... zł  
(słownie VAT )
2. Rozliczenie nastąpi, po odbiorze robót na podstawie protokołu odbioru końcowego.
3. Termin zapłaty faktury Wykonawcy ustala się na 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
4. Faktura zostanie wystawiona po przeprowadzeniu odbioru końcowego.
5. Za datę zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 3

### Termin wykonania

Ustala się termin wykonania zamówienia „Wymiana okien w szklarni ” w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy: 30.07.2021r.

	<b>Formularz SZ „UMOWA”</b>	Strona 3 z 3	F_08/01/18
---	---------------------------------	--------------	------------

**§ 4  
Kary umowne**

1. Zarówno Zamawiający jak i wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 2.1 za opóźnienie realizacji umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
  - 2.2 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad,
  - 2.3 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach prawem przewidzianych wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
3. Jeżeli kara umowna z któregośkolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**§ 5  
Gwarancja**

Wykonawca oświadcza, że na wykonane prace oraz użyty materiał udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji, której okres rozpoczyna swój bieg od daty odbioru dzieła.

**§ 6  
Postanowienia końcowe**

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
5. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
  - oferta Wykonawcy,
  - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

